



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНФРАЗКОПРОЕКТ»

Выписка из единого реестра членов саморегулируемых организаций
Регистрационный номер выписки
№7814596635–19112021–1644 от 19.11.2021 г.

Заказчик: Администрация Куньинского района Псковской области

**«Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта
накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково
Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11. Смета на строительство
объектов капитального строительства
034.12/19-СМ**

Том 11

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Санкт-Петербург
2023



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНФРАЗКОПРОЕКТ»

Выписка из единого реестра членов саморегулируемых организаций
Регистрационный номер выписки
№7814596635–19112021–1644 от 19.11.2021 г.

Заказчик: Администрация Куньинского района Псковской области

**«Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта
накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково
Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства
034.12/19-СМ**

Том 11

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н. Н. Мацуков

В. И. Бондаренко

Санкт-Петербург
2023

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА



Обозначение	Наименование	Примечание
034.12/19-СМ-С	Содержание тома	
034.12/19-СП	Состав проектной документации	
034.12/19-СМ-ТЧ	<u>Текстовая часть</u>	
	Общие указания	
	Пояснительная записка	
	<u>Сметные расчеты</u>	
ЛСР 02-01-01	Локальный сметный расчет	
	Локальная ресурсная ведомость	

Согласованно		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						034.12/19-СМ-С					
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата	Содержание тома			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Богданова				11.23				П	1	1
Проверил	Мосягин				11.23						
ГИП	Бондаренко				11.23						
Н. контр.	Мацуков				11.23						

10.1	034.12/19–ЭЭ	Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»	Не разрабатывается
11	034.12/19–СМ	Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства!»	
12		Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	

						034.12/19-СП	Лист
							2
Изм	Колуч	Лист	№до	Подпись	Дата		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют государственным нормам, правилам и стандартам.

Главный инженер проекта


/ В. И. Бондаренко/

Согласовано		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						034.12/19-СМ-ТЧ			
						Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (кн 60:07:0140204:24)			
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разработал		Богданова			11.23	Псковская область, Куньинский район, СП «Куньинская волость»	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мосягин			11.23		П	1	4
ГИП		Бондаренко			11.23				
Н. контр.		Мацуков			11.23				

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- налог на добавленную стоимость.

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

034.12/19-СМ-ТЧ

Лист

3

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Согласовано					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

034.12/19-СМ-ТЧ		

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 г.
 Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково Кунынского района (КН: 60:07:0140204:24)».
 Псковская область, Кунынский район, дер. Мишково.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
 (локальная смета)

на Рекultyвация
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 034.12/19-ПЗУ
 Сметная стоимость 77566,800 тыс. руб.
 строительных работ 64602,040 тыс. руб.
 монтажных работ 333,627 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 2283,384 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 144941,35 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	47,15 4715 / 100	30,5 30,5		1438	1438		3,91	184,36
2	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание мусора в мешки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3861,4	23,81 7,41		91940	28613		1,03	3977,24
3	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3861,4	42,98	42,98	165963		165963		
4	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3861,4	2,91	2,91	11237		11237		
Устройство временной и технологической дорог.										
5	ФЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,2112 (10704(площадь под плитам)) * 0,3(глубина) / 1000	1277,37	1277,37 209,01	4102		4102 671		
6	ФЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (7 проходов) (1000 м3) (До 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,2112	1017,6	1017,6 119,22	3268		3268 383		
7	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	9,366 (768,6(временная дорога)+168(технологическая дорога)) / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	33265	1833	31272 2610	24,19	226,56
8	ФССЦ-02.2.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1030,26 9,366*100*1,1	111,45		114822				
9	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	4,683 (384,3(временная дорога)+84(технологическая дорога)) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	10687	590	10039 832	15,72	73,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	515,13 4,683*100*1,1	55,26		28466				
11	ТЕР27-12-010-02 Пр. Комитета по стротп. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	19,2672 (6*2/площадь 1плиты)/732(плиты временной дороги)+160(плиты технологической дороги)/0,18(толщина плиты)) / 100	6630,17 2216,97	4330,72 879,01	127745	42715	83441 16936	139,52	2688,16
12	ФССЦ-05.1.08.06-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты покрытия для: аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	892 732(плиты временной дороги)+160(плиты технологической дороги)	3104,06		2768822				
Временный съезд с существующей дороги										
13	ФЕР01-01-013-27 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,196 196 / 1000	5373,95 93,05	5265,72 455,09	1053	18	1032 89	11,93	2,34
14	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	323,4 196*1,65	2,91	2,91	941		941		
15	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,196 196 / 1000	592,23	592,23 101,12	116		116 20		
16	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 до 20 м (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,196	468,89	468,89 80,06	92		92 16		
17	ФЕР01-01-108-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка прицепными грейдерами: средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,328 (300*28(откосы)) / 1000	54,6	54,6 13,5	18		18 4		
18	ФЕР01-02-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,196 196 / 1000	355,14	355,14 56,82	70		70 11		
19	ФЕР01-02-001-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-06 Добавлять до 7 проходов (1000 м3) (До 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,196	427,68	427,68 50,1	84		84 10		
20	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	323,4 196*1,65	2,91	2,91	941		941		
21	ФЕР01-01-108-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка прицепными грейдерами: средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,216 216 / 1000	54,6	54,6 13,5	12		12 3		
22	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,03 3 / 100	7516,31 3111,74	2697,1 253,87	225	93	81 8	364,8	10,94
23	ФССЦ-01.5.02.01-0144 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,12 3*40/1000	11255		1351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФССЦ-01.5.03.03-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, размером 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (уступи дорогу) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1	279,64		280				
25	ФССЦ-01.5.03.03-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (главная дорога) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2	300,57		601				
Раздел 2. Временное ограждение										
26	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,62 162 / 100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	6428	492	5558 456	35,64	57,74
27		() ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66								
28	ФЕР01-02-058-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,4313 (43,06+0,072) / 100	3205,8 3205,8		1383	1383		411	177,26
29	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,4313	10941,99 5103,16	1755,04 262,98	4719	2201	757 113	598,26	258,03
30	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	43,99	592,76		26076				
31	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	4,2284 4,4*(957+4)/1000	604,01 573,41	30,6 4,47	2554	2425	129 19	63,22	267,32
32	ФССЦ-08.4.02.03-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	4,228	5217,83		22061				
33	ФЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	9,61 (957+4) / 100	1108,15 375,75	732,4 345,45	10649	3611	7038 3320	44,05	423,32
34	ФССЦ-08.3.11.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 12 сталь марки ВСт3пс5 из горячекатаного проката (ГОСТ 8240-97) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	37,45698 (37,44+1,7)*957/1000	4900		183539				
35	ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,7226 (1,56+0,24)*957/1000	5891,61		10149				
36	ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,43065 0,45*957/1000	5763		2482				
37	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	95,9 (961-2) / 10	80,59 60,65	19,94 7,89	7729	5817	1912 757	7,11	681,85
38	ФССЦ-08.1.06.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели металлические сетчатые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2589,3 1,8*1,5*959	42		108751				
39	ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,02 2 / 100	33557,78 18936,35	12877,95 1561,67	671	379	258 31	1940,2	38,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФССЦ-08.3.11.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 12 сталь марки ВСт3пс5 из горячекатаного проката (ГОСТ 8240-97) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,15656 (37,44*1,7)*4/1000	4900		767				
41	ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,0072 (1,56*0,24)*4/1000	5891,61		42				
42	ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3п2, размером 50х50х5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,0018 0,45*4/1000	5763		10				
43	ФССЦ-08.1.06.04-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели ворот сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,18306 91,53*2/1000	9618,68		1761				
Раздел 3. Основные работы										
Планировка территории и формирования тела полигона										
44	ФЕР01-01-031-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	598,505 598505 / 1000	1138,01	1138,01 163,35	681105		681105 97766		
45	ФЕР01-01-031-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03 Добавлять до 50 м (1000 м3) (Добавлять до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	598,505	3600,24	3600,24 516,8	2154762		2154762 309307		
46	ФЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	598,505	1429,35	1429,35 234,1	855473		855473 140110		
47	ФЕР01-02-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 До 7 проходов (1000 м3) (До 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	598,505	1113,48	1113,48 130,44	666423		666423 78069		
Рекультивация прилегающего участка										
48	ФЕР01-01-012-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,4 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	69,511 69511 / 1000	3425,7 55,77	3366,68 471,02	238124	3877	234021 32741	7,15	497
49	ФССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	118168,7	3,86	3,86	456131		456131		
50	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	69,511	353,88 28,47	321,07 54,53	24599	1979	22318 3790	3,65	253,72
51	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) из временного отвала (приминительно для суглинка) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	99196,7	3,96	3,96	392819		392819		
52	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	99196,7	2,91	2,91	288662		288662		
53	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	58,351 58351,00 / 1000	592,23	592,23 101,12	34557		34557 5900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 До 50 м. (1000 м3) (до 50 м (50-10)/10=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	58,351	1875,56	1875,56 320,24	109441		109441 18686		
55	ФЕР01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	58,351	1083,55	1083,55 193,72	63226		63226 11304		
56	ФЕР01-02-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 До 7 проходов (1000 м3) (до 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	58,351	499,86	499,86 137,64	29167		29167 8031		
57	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля растительная механизированной заготовки (суглинок) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	64186,1 58,351*1000*1,1	131,9		8466147				
Очистка канав и прудов образовавшихся водоемов от донных отложений и от накопленной воды										
58	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,9764 (1664+312,4) / 1000	4741,89 116,69	4619,78 584,55	9372	231	9131 1155	14,96	29,57
59	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3359,88 2828,8+531,08	2,91	2,91	9777		9777		
60	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,9764	353,88 28,47	321,07 54,53	699	56	635 108	3,65	7,21
61	ФЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из котлованов (приминительно для осушения водоемов) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	8,523 852,3 / 100	1947,08 910,49	1036,59	16595	7760	8835	116,73	994,89
Устройство водопропускной трубы										
62	ФЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: гравийного (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,17 1,7 / 10	129,22 83,33	45,89 5,13	22	14	8 1	10,2	1,73
63	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,125	60		128				
64	ФЕР22-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 500 мм (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,008 (2*2+2*1+2*1)/1000	33964,21 9343,51	14716,83 1316,68	272	75	118 11	1005,76	8,05
65	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,752	466,97		351				
66	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,088	519,8		46				
67	ФССЦ-05.1.02.08-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода: 500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	8 2*2+2*1+2*1	290,4		2323				
68	ФЕР01-02-046-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : сборными плитами при толщине до 8 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,22348 (1,85*2,27*4(СТ-1)+1,85*1,5*2(СТ-8)) / 100	2717,29 1350,01	856,85 100,39	607	302	191 22	165,24	36,93
69	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,391	60		143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФЕР01-02-046-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01 До толщ. 30 см (100 м2) (До толщ. 30 см ПЗ=22 (ОЗП=22; ЭМ=22 к расх.; ЗПМ=22; МАТ=22 к расх.; ТЗ=22; ТЗМ=22) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,22348	1745,26 629,2	14,52 2,64	390	141	3 1	77	17,21
71	ФССЦ-05.1.08.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб: Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м3, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2	16245,7		32491				
72	ФССЦ-05.1.08.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб: Ст-1 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м3, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94) (приминительно) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	4	16245,7		64983				
73	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,5495 54,95 / 100	1171,73 201,61	71,64 2,32	644	111	39 1	21,2	11,65
74	ФЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,0168 16,8 / 1000	910,4	910,4 130,68	15		15 2		
75	ФЕР01-01-031-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 (1000 м3) (Добавлять до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,0168	3062,28	3062,28 439,56	51		51 7		
76	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля растительная механизированной заготовки (суглинок) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	16,8 0,0168*1000	131,9		2216				
77	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,168 16,8 / 100	387,18 106,88	280,3 30,58	65	18	47 5	12,53	2,11
Раздел 4. Устройство системы сбора фильтрата										
Устройство емкости для сбора фильтрата										
78	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,103 1103,0 / 1000	4741,89 116,69	4619,78 584,55	5230	129	5096 645	14,96	16,5
79	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,07 7 / 100	1441,44 1441,44		101	101		184,8	12,94
80	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (погрузка от ручной доработки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	11,2 7*1,6	3,96	3,96	44		44		
81	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1886,3 1875,1+11,2	2,91	2,91	5489		5489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,11 (1103*7) / 1000	353,88 28,47	321,07 54,53	393	32	356 61	3,65	4,05
83	ФЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,094 (47*0,2(толщина уплотняемого слоя)) / 100	462,29 127,61	334,68 36,52	43	12	31 3	14,96	1,41
84	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,14 14 / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	319	18	300 25	15,72	2,2
85	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	15,4 0,14*100*1,1	55,26		851				
86	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (дно прямка) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,2233 (11,6*3,5*0,55) / 100	4908,05 1882,23	2537,4 384,81	1096	420	567 86	220,66	49,27
87	ФЕР06-01-024-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (стены прямка и смотрового колодца) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,2739 ((11,63+3,5)*2(периметр стен прямка)*3,197(высота стен прямка)*0,25(толщина стен прямка)+(2,5+1,5)*2(периметр стен смотрового колодца)*0,2(толщина стен смотрового колодца)*2(высота стен смотрового колодца)) / 100	22980,68 9192,99	4359,07 553,33	6294	2518	1194 152	1051,83	288,1
88	ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,2018 (69,9-22,33-27,39) / 100	31788,28 8217,33	2713,12 417,21	6415	1658	548 84	951,08	191,93
89	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	70,94 22,66+27,8+20,48	665		47175				
90	Т.Ч табл.2	Надбавка на водонепроницаемость до W8 () МАТ=586,25*1,5% от 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	70,94 22,66+27,8+20,48	35,18 586,25*1,5% от 4		2496				
91	ФССЦ-08.4.03.03-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	8,550777 (8432,869+117,908)/1000	7997,23		68383				
92	ФЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,041544 (12,56+28,984)/1000	228,33 197,73	30,6 4,47	9	8	1	21,8	0,91
93	ФССЦ-08.4.03.03-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,01256 12,56/1000	7997,23		100				
94	ФССЦ-08.3.05.02-0057 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная толщиной: 5,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,01256	6712,55		84				
95	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,668 366,8 / 100	1171,73 201,61	71,64 2,32	4298	740	263 9	21,2	77,76
96	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,62 162 / 100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	6428	492	5558 456	35,64	57,74
97		Стойки металлические опорные () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ФЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,564 356,4 / 100	359,61 221,78	60,74 8,91	1282	790	216 32	26	92,66
99	ФССЦ-11.2.13.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щиты: из досок толщиной 40 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	78,41	57,63		4519				
100	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,6042 60,42 / 100	729 729		440	440		97,2	58,73
101	ФССЦ-02.2.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	66,462 60,42*1,1	111,45		7407				
102	ФЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	10,274 1027,4 / 100	1947,08 910,49	1036,59	20004	9354	10650	116,73	1199,28
103	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	66,18 6618 / 100	1637,84 765,88	871,96	108392	50686	57706	98,19	6498,21
104	ФЕР01-01-012-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	21,176 21176 / 1000	2975,08 32,99	2929,08 277,93	63000	699	62026 5885	4,23	89,57
105	ФССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	33881,6 21176*1,6	3,86	3,86	130783		130783		
106	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	21,176	353,88 28,47	321,07 54,53	7494	603	6799 1155	3,65	77,29
107	ФЕРм37-01-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 3 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1	2737,95 767,45	683,2 78,17	2738	767	683 78	83,6	83,6
108	ФССЦ-07.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком: круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3	11534,77		34604				
109	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,035 1035 / 1000	451,97	451,97 88,16	468		468 91		
110	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1138,5 1035*1,1	55,26		62914				
111	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	10,35 1035 / 100	387,18 106,88	280,3 30,58	4007	1106	2901 317	12,53	129,69
Прокладка дренажной сети										
112	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	10,97 10970 / 1000	4741,89 116,69	4619,78 584,55	52019	1280	50679 6413	14,96	164,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,6 60 / 100	1441,44 1441,44		865	865		184,8	110,88
114	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (погрузка от ручной доработки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	96 60*1,6	3,96	3,96	380		380		
115	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	17648 10970*1,6+60*1,6	2,91	2,91	51356		51356		
116	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	11,03 (10970*60) / 1000	353,88 28,47	321,07 54,53	3903	314	3541 601	3,65	40,26
117	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	16,368 16368 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	12113	3996	8104 1056	30,75	503,32
118	ФССЦ-01.7.12.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	17186,4 16,368*1000*1,05	5,46		93838				
119	ФЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: гравийного (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	14,88 148,8 / 10	129,22 83,33	45,89 5,13	1923	1240	683 76	10,2	151,78
120	ФССЦ-02.2.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	186	116,5		21669				
121	ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	14,7178 (3,14*0,315(длина окружности трубы)*1488(длина трубы)) / 100	824,45 276,31	40,5 5,45	12134	4067	596 80	31,98	470,68
122	ФССЦ-01.7.12.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1693	5,46		9244				
123	ФЕР23-01-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	15,05 (1488*17) / 100	693,41 272,46	401,92 53,6	10436	4101	6049 807	29,68	446,68
124	ФССЦ-24.3.03.06-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011): SN 8, диаметром 315 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1517,76 1488*1,02	347,54		527482				
125	ФССЦ-24.3.03.04-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 315 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	17,34 17*1,02	230,5		3997				
126	ФЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,1 1 / 10	450,12 64,31	385,81 52,08	45	6	39 5	7,09	0,71
127	ФССЦ-24.3.05.15-0251 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр: 315 мм (ТУ 6-19-218-86) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1	1149,98		1150				
128	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	10,89524 10895,24 / 1000	451,97	451,97 88,16	4924		4924 961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	ФССЦ-02.2.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	11984,764 10895,24*1,1	116,5		1396225				
130	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	108,9524 10895,24 / 100	387,18 106,88	280,3 30,58	42184	11645	30539 3332	12,53	1365,17
131	ФЕР01-02-077-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с рыллением грунта: вручную, группа грунтов 1м (100 мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,34 34 / 100	1186,96 1186,96		404	404		148	50,32
132	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	37,4 34*1,1	55,26		2067				
133	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,34 34 / 100	387,18 106,88	280,3 30,58	132	36	96 10	12,53	4,26
Укладка выравнивающего слоя толщиной 0,3м										
134	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (приминительно для суглинка) из временного отвала (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	70574,16 44108,85*1,6	3,96	3,96	279474		279474		
135	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км из временного отвала (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	70574,16	2,91	2,91	205371		205371		
136	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	44,10885 44108,85 / 1000	592,23	592,23 101,12	26123		26123 4460		
137	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 До 50 м. (1000 мЗ) (до 50 м (50-10)/10=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	44,10885	1875,56	1875,56 320,24	82729		82729 14125		
138	ФЕР01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	44,10885	1083,55	1083,55 193,72	47794		47794 8545		
139	ФЕР01-02-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 До 7 проходов (1000 мЗ) (до 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	44,10885	499,86	499,86 137,64	22048		22048 6071		
140	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля растительная механизированной заготовки (суглинок) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	48519,735 44108,85*1,1	131,9		6399753				
Укладка подготовительного и подстилающего слоев толщиной 0,5м										
141	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (приминительно для песка) из временного отвала (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	114781,664 (26900,12+44838,42)*1,6	3,96	3,96	454535		454535		
142	ФССЦпр-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км из временного отвала (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	114781,664	2,91	2,91	334015		334015		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	296,0012 29600,12 / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	675472	37317	634544 52567	15,72	4653,14
144	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	32560,132 296,0012*100*1,1	55,26		1799273				
145	ФЕР01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (примичнительно 20 см) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	29,60012 29600,12 / 1000	1083,55	1083,55 193,72	32073		32073 5734		
146	ФЕР01-02-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (7 проходок) (1000 м3) (До 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	29,60012	499,86	499,86 137,64	14796		14796 4074		
147	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	448,3842 44838,42 / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	1023208	56528	961210 79629	15,72	7048,6
148	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	49322,262 448,3842*100*1,1	55,26		2725548				
149	ФЕР01-02-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	44,83842 44838,42 / 1000	988,17	988,17 176,55	44308		44308 7916		
150	ФЕР01-02-003-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02 (7 проходок) (1000 м3) (До 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	44,83842	449,46	449,46 123,72	20153		20153 5547		
Устройство анкерной траншеи										
151	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,7375 373,75 / 100	1201,2 1201,2		4489	4489		154	575,58
152	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,37375 373,75 / 1000	527,5	527,5 102,89	197		197 38		
Укладка гесинтетических материалов (284-14-КР-Г4 лист 3)										
153	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	147,02951 147029,51 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	108806	35899	72793 9483	30,75	4521,16
154	ФССЦ-01.7.12.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Георешетка для армирования грунтов: Fornit 20/20 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	161732,461 147029,51*1,1	26		4205044				
155	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	148,00061 148000,61 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	109525	36136	73274 9546	30,75	4551,02
156	Миаком Спб	Дренажный композит ГЕО ДР 15 (800) (м2) МАТ=111/1,2/8,66*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	162800,671 148000,61*1,1	11 111/1,2/8,66*1,03		1790807				
157	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	149,79461 149794,61 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	110853	36574	74162 9662	30,75	4606,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	ФССЦ-01.7.12.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Мат бентонитовый, марка "Бентотех АС 100" (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	164774,071 149794,61*1,1	58,67		9667295				
159	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	148,00061 148000,61 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	109525	36136	73274 9546	30,75	4551,02
160	Миаком Спб	Дренажный композит ГЕО ДР 15 (800) (М2) МАТ=111/1,2/8,66*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	162800,671 148000,61*1,1	11 111/1,2/8,66*1,03		1790807				
161	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	149,4614 149461,4 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	110606	36492	73997 9640	30,75	4595,94
162	Миаком Спб	Георешетка Армостаб-АР2П 80/80 (М2) МАТ=187/1,2/8,66*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	164407,54 149461,4*1,1	18,53 187/1,2/8,66*1,03		3046472				
163	ФССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	204,696	6726,18		1376822				
Устройство системы газового дренажа										
164	ФЕР04-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,68 168 / 100	3332,29 284,85	3047,44 200,29	5598	479	5119 336	29,61	49,74
165	ФССЦ-01.4.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Шнек: СВ диаметром 600 мм (приминительно) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	10,58	3360		35549				
166	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (перемещение вытесненных ТБО по полигону) (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,0475 47,5 / 1000	592,23	592,23 101,12	28		28 5		
167	ФЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,072 (165,2+42) / 100	4639,79 324,58	4307,65 202,53	9614	673	8925 420	34,53	71,55
168	ФССЦ-24.3.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011): SN 4, диаметром 160 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	166,852 165,2*1,01	112,41		18756				
169	ФССЦ-24.3.03.11-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЗ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	42,42 42*1,01	263,74		11188				
170	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	5,6 56 / 10	305,58 43,54	262,04 35,36	1711	244	1467 198	4,8	26,88
171	ФССЦ-24.3.05.08-0599 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЗ 100 PN16, диаметр 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	56	178,11		9974				
172	ФССЦ-23.1.02.06-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 156-168 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,8 28 / 10	153,64		430				
173	ФЕР04-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	4,576 45,76 / 10	972,42 972,42		4450	4450		114	521,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	ФССЦ-02.2.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	56	116,5		6524				
175	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (глиняный замок) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,68	663,75 663,75		2443	2443		88,5	325,68
176	ФССЦ-02.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	4,048 3,68*1,1	87,8		355				
177	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3,68	387,18 106,88	280,3 30,58	1425	393	1032 113	12,53	46,11
178	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,01	45,52 18,79	26,36 3,04	46	19	27 3	2,3	2,32
179	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,212	55,26		67				
180	ФЕР37-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	0,0202 2,02 / 100	69141,5 5759,66	5489,06 814,11	1397	116	111 16	659	13,31
181	04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,05	592,76		1215				
182	Т.Ч табл.2	Надбавка на водонепроницаемость до W6 () МАТ=515,43*1,5% от 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,05	15,46 515,43*1,5% от 2		32				
Нанесение рекультивационных слоев										
183	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1504 (15,04*10000) / 100	2263,61 278,54	6,57 0,95	3404469	418924	9881 1429	35,08	52760,32
184	ФЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 до 20 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1504	702,93 43,43		1057207	65319		5,47	8226,88
185	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Двойной посев) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1504	376,48 50,68	301,4 31,78	566226	76223	453306 47797	5,99	9008,96
186	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	3008	146,25		439920				
Устройство технологического проезда										
187	ФЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1,073 1073 / 1000	3435,58 103,12	3332,46 390,29	3686	111	3575 419	13,22	14,19
188	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (приминительно для суглинка) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	9,238 923,8 / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	21081	1165	19804 1641	15,72	145,22
189	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля растительная механизированной заготовки (суглинок) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	1016,18 923,8*1,1	131,9		134034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	21,242 2124,2 / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	48474	2678	45537 3772	15,72	333,92
191	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2336,62 2124,2*1,1	55,26		129122				
192	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	21,242 2124,2 / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	75444	4157	70924 5919	24,19	513,84
193	ФССЦ-02.2.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2336,62 2124,2*1,1	111,45		260416				
194	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	7,299 7299 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	5401	1782	3614 471	30,75	224,44
195	ФССЦ-01.7.12.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	8028,9 7299*1,1	5,46		43838				
196	ТЕР27-12-010-02 Пр. Комитета по стрит. ПО от 01.07.11 №10	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	9,5216 952,16 / 100	6630,17 2216,97	4330,72 879,01	63130	21109	41235 8370	139,52	1328,45
197	ФССЦ-05.1.08.06-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	952,16	964		917882				

Раздел 5. Рекультивация прилегающих территорий

Рекультивация прилегающей территории вдоль технологического проезда

198	ФЕР01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	27 27000 / 1000	2430,35 48,75	2377,26 412,29	65619	1316	64186 11132	6,25	168,75
199	ФССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	45900	3,86	3,86	177174		177174		
200	ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	27	289,53 23,32	264,04 44,82	7817	630	7129 1210	2,99	80,73
201	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	37,08 37080 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	27440	9053	18358 2392	30,75	1140,21
202	ФССЦ-01.7.12.05-0057 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 400 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	38192,4 37080*1,03	8,36		319288				
203	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (погрузка из временного отвала) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	25632 (13500+2520)*1,6	3,96	3,96	101503		101503		
204	ФССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (из временного отвала) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	25632	3,86	3,86	98940		98940		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	13,5 13500 / 1000	592,23	592,23 101,12	7995		7995 1365		
206	ФССЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	13500	105,6		1425600				
207	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	12,6 12600 / 1000	740,03 244,16	495,09 64,5	9324	3076	6238 813	30,75	387,45
208	ФССЦ-01.7.12.07-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Георешетка объемная Геоспан: ОР 40/15 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	13860 12600*1,1	57,32		794455				
209	ФССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	16,326	6726,18		109812				
210	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2,52 2520 / 1000	592,23	592,23 101,12	1492		1492 255		
211	ФССЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	2520	105,6		266112				
Рекультивация прилегающей к полигону территории										
212	ФЕР01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автобетоносвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	12 12000 / 1000	2430,35 48,75	2377,26 412,29	29164	585	28527 4947	6,25	75
213	ФССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	20400	3,86	3,86	78744		78744		
214	ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	12	289,53 23,32	264,04 44,82	3474	280	3168 538	2,99	35,88
215	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (погрузка из временного отвала) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	11520 7200*1,6	3,96	3,96	45619		45619		
216	ФССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (из временного отвала) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	11520	3,86	3,86	44467		44467		
217	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	7,2 7200 / 1000	592,23	592,23 101,12	4264		4264 728		
218	ФССЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	7200	105,6		760320				
219	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	240 24000 / 100	2263,61 278,54	6,57 0,95	543266	66850	1577 228	35,08	8419,2
220	ФЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 до 20 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	240	702,93 43,43		168703	10423		5,47	1312,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	240	376,48 50,68	301,4 31,78	90355	12163	72336 7627	5,99	1437,6
222	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2021г. письмо Минстроя № 6799-ИФ/09 от 24.02.2021г СМР=8,66	480	146,25		70200				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						70361126	1188931	11747153 1094453		144941,35
Накладные расходы						2576860				
Сметная прибыль						1698927				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						64602204				144857,75
Итого Монтажные работы						333627				83,6
Итого						64635566				144941,35
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						57425042				
Машины и механизмы						11747153				
ФОТ						2283384				
Накладные расходы						2576860				
Сметная прибыль						1698927				
НДС 20% от 646355667						12927113,4				
ВСЕГО по смете						77562680,4				144941,35

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)